


Rénovation énergétique extérieure du gîte GTA COMMUNE de VAL D'ORONAYE		
DPGF - Lot N°02		
Guillaume DOMINICI - Architecte DPLG 16 chemin de la palun – 04310 Peyruis @ : g.dominici@laposte.net		

DESCRIPTION DES TRAVAUX	U	QMOE	Q ENT	PU	TOTAL
-------------------------	---	------	-------	----	-------

Maitre de l'ouvrage :

**COMMUNE
de VAL D'ORONAYE**



Rénovation énergétique extérieure du gîte GTA

Descriptif sommaire des travaux

DCE / Dossier de Consultation des Entreprises
DPGF / Décomposition du prix global et forfaitaire

Architecte / Maitre d'œuvre :

Guillaume DOMINICI
Architecte DPLG
16 chemin de la palun – 04310 Peyruis
Port : 06.20.56.23.97
@ : g.dominici@laposte.net

LOT N 02

NOTA IMPORTANT

L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance du CCTP de tous les lots et des généralités communes à tous corps d'état, applicables à tous les lots.

La présente décomposition du prix global et forfaitaire est donnée à titre indicatif

Les entreprises sont invitées à la vérifier et à la compléter de leurs quantités estimées autant que besoin.

En tout état de cause, les offres des entreprises devront comprendre la totalité des prestations définies par les pièces administratives, les pièces écrites et les pièces graphiques faisant partie de l'entier dossier de consultation.

seul est contractuel le montant global et forfaitaire porté en fin de chaque dé-composition.

	U	Q	U ent	Prix U	Total
02.1 TRAVAUX DE DEPOSE					
02.1.1 Echafaudages.	Ens	1,0			
02.1.2 Filets et protections anti-chutes.	Ens	1,0			
02.1.3 Garde-corps en rives de toit.	Ens	1,0			
02.1.4 Dépose de gouttières et de descentes EP.	Ens	1,0			
02.1.5 Dépose complète de couverture existante en bac acier.	Ens	1,0			
02.1.6 Dépose complète bardages de façades existantes bac	Ens	1,0			
02.1.7 Dépose complète des bardages bois de façades	Ens	1,0			
02.1.8 Dépose de la véranda	Ens	1,0			
02.1.9 Dépose plancher et sous face plancher de la véranda	Ens	1,0			
02.1.10 Dépose plafond véranda	Ens	1,0			
02.1.11 Dépose escalier extérieur pour réemploi	Ens	1,0			
02.1.12 Dépose du garde-corps sur balcon	Ens	1,0			
SOUS TOTAL § TRAVAUX DE DEPOSE					
02.2 TRAVAUX DE TOITURE					
02.2.1 Conception, fourniture et pose d'une charpente.	m²	160,0			
02.2.2 Construction de dépassées de toiture.	Ens	1,0			
02.2.3 Habillage planches d'égouts, de rives et de faitages.	Ens	1,0			
02.2.4 Support d'étanchéité.	m²	160,0			
02.2.5 Ecran pare vapeur	m²	160,0			
02.2.6 Etanchéité pare pluie et étanchéité au vent	m²	160,0			
02.2.7 Préparation couverture	m²	160,0			
02.2.8 Isolation de toiture	m²	121,0			
02.2.9 Caisson de toiture	U	9,0			
02.2.10 Couverture en bac acier.	m²	160,0			
02.2.11 Fourniture et pose de gouttières et de descentes EP					
Gouttières	ml	28,0			
Descentes	ml	23,0			
02.2.12 Pose dauphin fonte.	U	4,0			
02.2.13 Sortie en toiture pour évacuation des fumées	U	3,0			
02.2.14 Crochets de sécurité.	Ens	1,0			
02.2.15 Fenêtre de toit et volet roulant d'occultation électrique.	U	5,0			
02.2.16 Fenêtre de toiture formant exutoire de désenfumage	U	1,0			
02.2.17 Asservissement pour désenfumage cage d'escalier.	Ens	1,0			
02.2.18 Unité de couverture en bac acier pour protection	U	4,0			
SOUS TOTAL § TRAVAUX DE TOITURE					
02.3 TRAVAUX DE FACADES					
02.3.1 Mur à ossature bois de façades pour véranda.	m²	21,0			
02.3.2 Pare vapeur d'étanchéité à l'air contre murs ossature bois	m²	7,0			
02.3.3 Doublage isolant extérieur en laine de bois contre murs					
Ep 40mm	m²	19,0			
Ep 200mm	m²	228,0			
02.3.4 Etanchéité pare pluie et étanchéité au vent en écran.	m²	247,0			
02.3.5 Bardage en parement stratifié TRESPA ou équivalent.					
Sur murs bois véranda	m²	16,0			
Sur façade Sud	m²	52,0			
Sur façades Nord/Ouest	m²	122,0			
PSE					
PSE 02.3.5 PSE Bardage en bois.					
Sur murs bois véranda	m²	16,0			
Sur façade Sud	m²	52,0			
02.3.6 Bardage métallique simple peau.					
Façades N/E/O	m²	173,0			
02.3.7 Habillage des encadrements de baies.	Ens	1,0			

